

Техническое задание на выполнение подготовки основания фундаментов,
устройства фундаментов внутренних колонн и плиты пола.
Объект: Ремонтно-механический цех ООО «Новоангарский обогатительный
комбинат»

№ п/п	Наименование мероприятия	Содержание
1	2	3
1	Местоположение (участка) строительства	Красноярский край, Мотыгинский район, п.Новоангарск, промзона.
2	Заказчик	ООО «Новоангарский обогатительный комбинат»
3	Вид строительства	Новое строительство (продолжение)
4	Выполняемые работы	Выполнить подготовку основания фундаментов, фундаменты внутренних колонн и плиту пола по проекту.
5	Сведения о наличии технических решений и материалов	Проектная документация ООО «Новоангарский обогатительный комбинат», шифр 016-2021 раздел КР2. Материалы и инструменты подрядчика. Бетонная смесь и щебень предоставляется заказчиком как давальческий материал.
6	Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить строительно-монтажные работы	– Федеральный закон от 30.12.2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; – СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры»; – СП 48.13330.2019. «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»; – СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»; – ГОСТ 10922-2012 «Арматурные изделия и закладные детали сварные для железобетонных конструкций»; – ГОСТ 14098-2014 «Соединения сварные элементов закладных сборных железобетонных конструкций»; – ГОСТ 14098-2014 «Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций»; – СНиПЗ.04.01-87 «Рекомендации по устройству полов».
7	Сроки и порядок выполнения работ	Определить договором (август 2021г.)
8	Объем работ	<u>Фундаменты ФМ1, ФМ2:</u> арматура – 2,8 т; бетон – 77 м ³ .

		<p>Плита пола: арматура – 32,5 т; бетон В22,5 – 350 м³; бетон В7,5 – 175 м³.</p>
9	Требования к подрядчику	<p>Наличие разрешительных документов на выполнение работ. Наличие необходимого инструмента, оборудования, механизмов. Предоставление исполнительной документации с сертификатами качества на примененные материалы. Предоставление гарантийных обязательств по завершению работ. Наличие отрицательных тестов на Covid-19 на весь персонал, либо сертификаты, подтверждающие наличие прививки от Covid-19. Заказчик не предоставляет проживание.</p>

Приложение:

- Проектная документация ООО «Новоангарский обогатительный комбинат», шифр 016-2021 раздел КР2.
- Информационное письмо для подрядных организаций.