

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
ООО «Боголюбовское»
Леонид М. А. Бекузаров
28 09 2020г.

Техническое задание на оказание услуг по монтажу и настройке систем вентиляции

Номер проекта и наименование:

Главный корпус обогатительной фабрики. Площадка №1. Вентиляция. Рабочая документация.
40/20-ОВ

Разработано:

ООО «НПЦ ГЕОТЕХНОЛОГИЯ»

Заказчик.

ООО «Боголюбовское»

Техническое задание на оказание услуг.

Монтаж и настройка систем общеобменной и аварийной вентиляции:

- местная вентиляционная система линий приготовления реагентов медного купороса и азотнокислого свинца;
- аварийная система вентиляции в помещениях приготовления реагентов медного купороса и азотнокислого свинца, ксантогената калия бутилового, дитиофосфата натрия;
- замена вентилятора приточной вентиляции ПЗ на вентилятор большей производительности;
- установка фильтрующего и газоочистного оборудования на локальные вентиляционные системы В7, В8, В9

согласно проекта 40/20-ОВ.

1. Перечень работ и услуг.

№ п/п	Наименование услуги	Описание услуги (подробный перечень действий, входящих в состав услуги, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели.)	Количественный показатель объема услуги
1	Местная вентиляционная система линий приготовления реагентов медного купороса и азотнокислого свинца	-Монтаж вытяжной системы вентиляции и оборудования В8. - Настройка и наладка установленного оборудования, произвести регулировку систем до расчетных параметров.	Предоставление Актов выполненных работ (КС2, КС3)
2	Аварийная система вентиляции в	- Монтаж вытяжной системы вентиляции и оборудования В12.	Предоставление Актов выполненных работ (КС2, КС3)

После окончания монтажа всех систем вентиляции выполнить регулировку систем до 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85 (с Изменением №1)

Гарантийные обязательства на данные работы должны составлять не менее 12 месяцев со дня сдачи данных работ.

6. Требование к безопасности ведения работ и оказания услуг.

Персонал исполнителя должен иметь квалификационные удостоверения, удостоверения по ОТ и ПБ.

7. Порядок сдачи выполненных услуг.

По каждому виду работ.

- местная вентиляционная система линий приготовления реагентов медного купороса и азотнокислого свинца;
- аварийная система вентиляции в помещениях приготовления реагентов медного купороса и азотнокислого свинца, ксантогената калия бутилового, дитиофосфата натрия;
- замена вентилятора приточной вентиляции ПЗ на вентилятор большей производительности;
- установка фильтрующего и газоочистного оборудования на локальные вентиляционные системы В7, В8, В9

Комплексная приемка комиссией Заказчика.

8. Требование по передаче заказчику при завершении работ и сдачи услуг необходимой документации.

Исполнительная документация в объеме РД-11-02-2006.

9. Требование к квалификации исполнителя

Предоставление лицензии на виды работ.

Аналогичные работы в течении последних 2х лет (предоставить подтверждение).

Свидетельство СРО.

Обученный персонал исполнителя по видам работ.

Минимальная численность исполнителя не менее 25 человек в штате.

10. Порядок оплаты и ориентировочная стоимость услуг.

Оплата после подписания акта комплексной приемки работ, КСЗ в течении 30 календарных дней.


Разработал:

Главный энергетик ООО «Боголюбовское»


 А.В. Степанов

Согласовано:

Зам директора по производству ООО «Боголюбовское»

 А.А. Ерин

Главный энергетик ООО «УК «НОК ГРУПП»

 Д.Н. Шугуров