

31 МАЙ 2021

✓ Кудряш В.И.
размещена на сайте в виду срочности,
заявка и согласована

Согласовано:

Начальник управления строительства и
ремонта ООО «УК «НОК ГРУПП»

В.Ю. Попов

«27» мая 2021г.

Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «УК «НОК ГРУПП»

В.В. Гуриев

«27» мая 2021г.

Техническое задание на выполнение работ по защите металлоконструкций
площадок оборудования от коррозии.


Объект: «Расширение обогатительной фабрики Новоангарского
обогатительного комбината для доведения мощности по переработке руды с
1,0 до 2,5 млн. тонн в год. Реконструкция главного корпуса. Отделение
свинцово-цинковой флотации. Отделение свинцовой флотации.

№ п/п	Наименование мероприятия	Содержание
1	Местоположение (участка) строительства	Красноярский край, Мотыгинский район, п.Новоангарск, промзона, обогатительная фабрика
2	Заказчик	ООО «Новоангарский обогатительный комбинат»
3	Руководитель группы строительного контроля	Староверов Владимир Васильевич Сот.тел.: 8 (923) 015 – 49 – 78
4	Выполняемые работы	Защитка металлоконструкций площадок оборудования (стойки, балки, связи, лестницы). Покрытие металлоконструкций площадок оборудования (стойки, балки, связи, лестницы) краской грунт-эмаль по ржавчине в 2 слоя, согласно ведомости объемов работ.
5	Сведения о наличии материалов	Материалы – подрядчик.
6	Сроки и порядок выполнения работ	Определить договором (июнь 2021г.)
7	Требования к подрядчику	Наличие разрешительных документов на выполнение работ. Предоставление полного пакета исполнительной документации по завершении работ. Оформление актов-допусков на производство работ. Наличие отрицательных тестов на Covid-19.

Приложение:

- Ведомость объемов работ
- Спецификация материалов

Руководитель группы строительного контроля
«27» мая 2021г.



Староверов В.В.

Расширение обогатительной фабрики
Новоангарского обогатительного комбината
для доведения мощности по переработке руды с 1,0 до 2,5 млн. тонн в год.
Реконструкция главного корпуса.
Отделение свинцово-цинковой флотации. Отделение свинцовой флотации.

Ведомость объемов работ по защите металлоконструкций площадок оборудования (стойки, балки, связи, лестницы) отделений свинцово-цинковой и свинцовой флотации от коррозии

Наименование отделения	Зачистка поверхности, м2	Окраска грунт-эмалью по ржавчине, 2 слоя, м2
Свинцово-цинковая флотация	825	825
Свинцовая флотация	2070	2070
ИТОГО:	2895	2895

Главный инженер ПО

ООО «Новоангарский обогатительный комбинат»



Богачев С.Н.

Составил: главный конструктор ПО ООО «Новоангарский обогатительный комбинат» Фоменко Л.И.

Расширение обогатительной фабрики

Новоангарского обогатительного комбината

для доведения мощности по переработке руды с 1,0 до 2,5 млн. тонн в год.

Реконструкции главного корпуса.

Отделение свинцово-цинковой флотации, Отделение свинцовой флотации.

Спецификация материалов по защите металлоконструкций площадок оборудования отделений свинцово-цинковой и свинцовой флотации от коррозии

Поз.	Наименование	Обозначение	Кол-во	Масса, кг	Примечание
1	Грунт-эмаль по ржавчине		-	580	При расходе 1кг на 10м ² в один слой

Главный инженер ПО

ООО «Новоангарский обогатительный комбинат»



Богачев С.Н.